

SENAR - MATO GROSSO DO SUL


ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA READEQUAÇÃO DO FECHAMENTO DAS PLATIBANDAS DO CENTRO DE EXCELÊNCIA EM BOVINOCULTURA DE CORTE SENAR-ARMS

Database: SINAPI - DEZ/2021
AGESUL - JUN/2021
SICRO3 - JUL/2021
SEINFRA - JUL/2021

BDI: 30,00%

| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO MAT. (R\$) | PREÇO UNITÁRIO MIDO. (R\$) | PREÇO UNITÁRIO MAT. COM BDI (R\$) | PREÇO UNITÁRIO MIDO. COM BDI (R\$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|--|------------|------------|---|---------|------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1. MOBILIZAÇÃO E MÃO DE OBRA INDIRETA | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | SEINFRA | 173002 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 8,00 | 279,65 | 60,66 | 363,56 | 78,86 | 442,42 | 26.669,94 |
| 1.2. | SINAPI | 10775 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS | MÊS | 2,00 | 756,00 | - | 982,82 | - | 982,82 | 1.965,64 |
| 1.3. | SINAPI | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2,00 | 303,79 | 4.139,30 | 394,94 | 5.381,22 | 5.776,16 | 11.552,32 |
| 1.4. | SINAPI | 93572 | ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2,00 | 385,67 | 3.272,94 | 501,38 | 4.254,93 | 4.756,31 | 9.512,62 |
| | | | | | | | | | | | 238.755,27 |
| 2. SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | COMPOSIÇÃO | CP-01 | REMOÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 825,85 | 3,00 | 5,93 | 3,89 | 7,72 | 11,61 | 9.588,14 |
| 2.2. | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF_11/2017 | M | 2.769,90 | 4,53 | 11,12 | 5,89 | 14,46 | 20,35 | 56.367,47 |
| 2.3. | SINAPI | 10527 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURADE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | M x MÊS | 120,00 | 20,00 | - | 26,00 | - | 26,00 | 3.120,00 |
| 2.4. | SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3 PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO, AF_06/2014 | CHP | 40,00 | 40,33 | 28,79 | 52,43 | 37,43 | 89,86 | 3.594,40 |
| 2.5. | SINAPI | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 | TXKM | 2222,06 | 1,35 | 0,19 | 1,76 | 0,25 | 2,00 | 444,12 |
| 2.6. | COMPOSIÇÃO | CP-02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE AÇM E=3MM, INCLUSO FIXADORES | M² | 825,85 | 139,39 | 14,89 | 181,21 | 19,36 | 200,57 | 165.641,14 |
| | | | | | | | | | | | 5.816,06 |
| 3.1. | AGESUL | 2201000010 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 1.858,17 | 0,24 | 2,17 | 0,31 | 2,82 | 3,13 | 5.816,06 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 271.141,27 |


Cauê Cerezo,
Engenheiro Civil
CREA-MS 6480-